



Условные обозначения

	Шлагбаум
	Вызывная панель
	IP видеочамера на мачте
	Стойка фотозлемента
	Шкаф распределительный силовой
	Шкаф монтажный
	Кабель UTP-5е 4x2x0.52 (для диспетчеризации)
	Кабель UTP-5е 4x2x0.52; ШВВП 2x0.75 (для видеочамеры)
	Кабель ВВГнг 3x1.5
	Кабель ШВВП 2x0.75 (между фотозлементами)

инв. № подл. подпись и дата. визан. инв. №

Примечание: Без привязки к координатам, Без масштаба. Без отметок.  
 Размеры даны в метрах. Прокладка кабеля в грунте, в штробе глубиной залегания до 0.18м в ПНД трубе Ф25мм. Прокладка кабеля ШВВП 2x0.75 для фотозлемента в стальной трубе. Прокладка кабеля на высоту +4м от отметки планировки грунта или уровня отмостки в стальной трубе. Прокладка кабелей к ШРС и ШМ по фасаду/по подвалу.  
 Кабель ВВГнг 3x1.5 в металлорукаве/в гофрированной ПНД трубе.  
 Кабель UTP-5е 4x2x0.52; ШВВП 2x0.75 в гофрированной ПНД трубе.

						Приложение			
						Обустройства придомовой территории по адресу: г. Москва, ул. Ярцевская, д.6			
Изм.	Кол.	Лист	Издок	Подп.	Дата	Шлагбаумы автоматические	Стадия	Лист	Листов
Разраб.									1
Проверил						План-схема установки ограждающих устройств	ООО "КОМФОРТПАРКИНГ"		
Т. контр.									
Н. контр.									
Утвердил									